


## ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



### GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

ÖZAK GAYRİMENKUL  
YATIRIM ORTAKLIĞI  
A.Ş.

Rapor Tarihi:  
**30.12.2016**

Rapor No:  
**2016A817**

BULVAR 216'DA 42  
ADET DÜKKAN, 1  
ADET ÖZEL OTOPARK

ATAŞEHİR /  
İSTANBUL

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıği A.Ş. için 30.12.2016 tarihinde 2016A817 rapor numarası ile hazırlanan değerlendirme raporu için aşağıdaki hususları beyan ederiz;

- Aşağıdaki raporda sunulan bulguların Değerleme Uzmanının bildiği kadariyla doğru olduğu;
- Analizler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğu;
- Değerleme Uzmanının değerlendirme konusunu oluşturan mülkde herhangi bir ilgisi olmadığı;
- Değerleme Uzmanının ücretinin raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmadığı;
- Değerlemenin ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştiği;
- Değerleme Uzmanının, mesleki eğitim şartlarına haiz olduğu;
- Değerleme Uzmanının değerlendirme yapılan mümkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi olduğu;
- Değerleme Uzmanının, mülkü kişisel olarak denetlediği;
- Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını,
- Değerleme raporunun RICS tarafından "Redbook"ta tanımlanan Değerleme Standartları kapsamında hazırlandığını,
- Değerleme raporunun teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları (IVSC) kapsamında düzenlendiğini,
- Değerleme raporunun ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlandığını beyan ederiz.
- Gayrimenkullerde zemin araştırmaları ve zemin kontaminasyonu çalışmaları, "Çevre Jeofiziği" bilim dalının profesyonel konusu içinde kalmaktadır. Şirketimizin bu konuda bir ihtisası olmayıp konu ile ilgili detaylı bir araştırma yapılmamıştır. Ancak, yerinde yapılan gözlemlerde gayrimenkulün çevreye olumsuz bir etkisi olduğu gözlemlenmemiştir. Bu nedenle çevresel olumsuz bir etki olmadığı varsayılarak değerlendirme çalışması yapılmıştır.

"TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin üretim faaliyeti ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi BSI tarafından belgelendirilmiştir."

Sertifika No : FS 509685

RAPOR NO: 2016A817

RAPOR TARİHİ: 30.12.2016

\*GİZLİDİR

1

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | www.tskgd.com.tr | Ticaret Sicil No: 485935

Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi, Molla Bayır Sokak, No:1, 34427 Fındıklı/İstanbul İstanbul Tel: 0212 334 50 54 Faks: 0212 334 50 35

Ankara (Şube): 0312 441 75 22 | İzmir (Şube): 0232 463 12 00 | Adana (Şube): 0322 459 59 80 | Antalya (Şube): 0242 322 20 90

Bursa (Şube): 0224 225 40 30 | Trabzon (Şube): 0462 229 06 00 | Diyarbakır (Şube): 0412 229 09 00

## YÖNETİCİ ÖZETİ

**GAYRİMENKULÜN AÇIK ADRESİ**

Ataşehir Bulvarı, No:1, Barbaros Mahallesi, Ataşehir / İSTANBUL

**GAYRİMENKULÜN KULLANIMI**

5.873,29 m<sup>2</sup> alana sahip arsa üzerinde yer alan Bulvar 216 AVM içerisindeki 43 adet dükkan.

**TAPU KAYIT BİLGİLERİ**

Değerleme konusu taşınmazların tapu kayıt bilgileri, raporun "4.1 Gayrimenkulün Mülkiyet Bilgileri" bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir.

**İMAR DURUMU**

Değerleme konusu taşınmazların üzerinde konumlu olduğu parselin imar durumu raporun "4.3 Gayrimenkulün İmar Bilgileri" bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir.

**30.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLE TAŞINMAZLARIN TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV Hariç)**

**231.610.000.-TL**

(İkiyüzotuzbirmilyonaltıyüzbin.-Türk Lirası)

**30.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLE TAŞINMAZLARIN TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV Dahil)**

**273.299.800.-TL**

(İkiyüzyetmişüçmilyonikiyüzdocsandokuzbinsekiz yüz.- Türk Lirası)

- 1- Tespit edilen bu değer peşin satışa yönelik pazar değeridir.
- 2- KDV oranı %18 kabul edilmiştir.
- 3- Bu rapor ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
- 4- Bu sayfa, bu değerlendirme raporunun ayrılmaz bir parçasıdır, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütündür bağımsız kullanılamaz.
- 5- Konu rapor teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları'na göre tanzim edilmiştir.

Değerlemeye Yardım Eden  
Delal EKİNCİ, Mustafa HASDEMİR

<b>Ece ÇALIŞKAN VURAL</b> Değerleme Uzmanı (405347)	<b>Ozan KOLCUOĞLU</b> Sorumlu Değerleme Uzmanı (402293)
--	--



<b>Ozan KOLCUOĞLU</b> Sorumlu Değerleme Uzmanı (402293)
--



## İÇİNDEKİLER

<b>BÖLÜM 1 .....</b>	<b>6</b>
<b>RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ .....</b>	<b>6</b>
1.1 Rapor Tarih ve Numarası .....	6
1.2 Rapor Türü ve Değerlemenin Amacı .....	6
1.3 Raporu Hazırlayanlar .....	7
1.4 Değerleme Tarihi .....	7
1.5 Dayanak Sözleşmesi ve Numarası .....	7
1.6 Değerleme Çalışmasını Olumsuz Yände Etkileyen Faktörler .....	7
1.7 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar .....	7
1.8 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler .....	8
1.9 Şirket Bilgileri .....	8
1.10 Müşteri Bilgileri .....	8
<b>BÖLÜM 2 .....</b>	<b>10</b>
<b>DEĞERLEME YÖNTEMLERİ ve DEĞER TANIMLARI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Değerlemede Kullanılan Yöntemler .....	10
2.1.1 Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı .....	10
2.1.2 Maliyet Oluşumu Yaklaşımı .....	10
2.1.3 Gelir İndirgeme Yaklaşımı .....	10
2.2 Değer Tanımları .....	11
2.2.1 Pazar Değeri .....	11
2.2.2 Zorunlu Satış Değeri .....	11
<b>BÖLÜM 3 .....</b>	<b>13</b>
<b>DEMOGRAFİK VE EKONOMİK VERİLER .....</b>	<b>13</b>
3.1 Demografik Veriler .....	13
3.2 Ekonomik Veriler .....	14
<b>BÖLÜM 4 .....</b>	<b>17</b>
<b>DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN MÜLKİYET HAKKI VE İMAR BİLGİLERİ .....</b>	<b>17</b>
4.1 Gayrimenkulün Mülkiyet Bilgileri .....	17
4.2 Gayrimenkulün Takyidat Bilgileri .....	18
4.2.1 Değerleme Konusu Gayrimenkul ile İlgili Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım ve Terkin İşlemlerine İlişkin Bilgi .....	18
4.2.2 Gayrimenkulün İmar Bilgileri .....	19
4.3.1 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydانا Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri v.b.) İlişkin Bilgi .....	22
<b>BÖLÜM 5 .....</b>	<b>24</b>
<b>GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ VE GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ .....</b>	<b>24</b>
5.1 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi .....	24
5.3 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Yapısal İnşaat Özellikleri .....	27
5.4 Değerleme Konusu Gayrimenkulün İç Mekan İnşaat ve Teknik Özellikleri .....	28
5.5 Fiziksel Değerlemede Baz Alınan Veriler .....	28
<b>BÖLÜM 6 .....</b>	<b>30</b>
<b>TAŞINMAZIN DEĞERİNE ETKEN FAKTÖRLER VE .....</b>	<b>30</b>
<b>DEĞERLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN ANALİZİ .....</b>	<b>30</b>
6.1 Taşınmazın Değerine Etken Faktörler .....	30
6.2 Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Analizi ve Bu Yöntemlerin Seçilme Nedenleri .....	30
6.2.1 Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Analizi – Değerlemede Esas Alınan Benzer Satış ve Kira Örneklerinin Tanımı ve Satış – Kiralama Bedelleri ile Bunların Seçilme Nedenleri .....	30
6.2.2 Maliyet Oluşumları Yaklaşımı Analizi .....	35
6.2.3 Gelir İndirgeme Yaklaşımı Analizi .....	36
6.2.3.1 Direkt Kapitalizasyon Yaklaşımı Analizi .....	36
6.2.3.2 Nakit Akımları Yaklaşımı Analizi .....	36
6.2.4 Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değeri .....	39
6.2.5 En Verimli ve En İyi Kullanım Değeri Analizi .....	39
6.2.6 Müşterek veya Bölünmüş Kısimların Değerleme Analizi .....	39

6.2.7 Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde Emsal Pay Oranları .....	39
<b>BÖLÜM 7 .....</b>	<b>41</b>
<b>ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....</b>	<b>41</b>
7.1 Farklı Değerleme Metotlarının ve Analizi Sonuçlarının UyumlAŞtırılması ve Bu Amaçla İzlenen Yöntemin ve Nedenlerin Açıklaması .....	41
7.2 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydalaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı ÇerçeveSinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş.....	41
7.3 Asgari Bilgilerden Raporda yer Verilmeyenlerin Niçin Yer Almadıklarının Gerekçeleri.....	42
7.4 Yasal Gerekliliklerinin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş .....	42
<b>BÖLÜM 8 .....</b>	<b>44</b>
<b>SONUÇ.....</b>	<b>44</b>
8.1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi .....	44
8.2 Nihai Değer Takdiri.....	44
<b>BÖLÜM 9 .....</b>	<b>46</b>
<b>EKLER.....</b>	<b>46</b>



## BÖLÜM 1

### RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ

RAPOR NO: 2016A817

RAPOR TARİHİ: 30.12.2016

\*GİZLİDİR

5

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | [www.tskgd.com.tr](http://www.tskgd.com.tr) | Ticaret Sicil No: 485935

Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi, Molla Bayır Sokak, No:1, 34427 Fındıklı/İstanbul İstanbul Tel: 0212 334 50 54 Faks: 0212 334 50 35

Ankara (Şube): 0312 441 75 22 | İzmir (Şube): 0232 463 12 00 | Adana (Şube): 0322 459 59 80 | Antalya (Şube): 0242 322 20 90

Bursa (Şube): 0224 225 40 30 | Trabzon (Şube): 0462 229 06 00 | Diyarbakır (Şube): 0412 229 09 00

2

## BÖLÜM 1

## RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ

## 1.1 Rapor Tarih ve Numarası

Bu rapor, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıği A.Ş. için şirketimiz tarafından 30.12.2016 tarihinde, 2016A817 rapor numarası ile tanzim edilmiştir.

## 1.2 Rapor Türü ve Değerlemenin Amacı

Bu rapor, aşağıdaki tabloda detayları belirtilen taşınmazların 30.12.2016 tarihli toplam pazar değerinin, Türk Lirası cinsinden belirlenmesi amacıyla ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanan gayrimenkul değerlendirme raporudur.

<b>İl</b>	:	İstanbul
<b>İlçesi</b>	:	Ataşehir
<b>Bucakı</b>	:	-
<b>Mahalle</b>	:	Küçükbağkalköy
<b>Köyü</b>	:	-
<b>Sokağı</b>	:	-
<b>Mevkiİ</b>	:	-
<b>Pafta</b>	:	-
<b>Ada</b>	:	3394
<b>Parsel</b>	:	1
<b>Ana Gayrimenkulün Niteliği</b>	:	A Blok 6 Kat, B Blok 2 at, C Blok 8 Kattan Oluşan Betonarme Bina ve Arsası
<b>Yüzölçümü</b>	:	5.873,50 m <sup>2</sup>
<b>Maliki/Hissesi</b>	:	Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıği A.Ş.- Tam

BLOK	B.B. NO	KAT NO	NİTELİK	ARSA PAYI
A	1	BODRUM KAT	DÜKKAN	181/10.000
A	2	BODRUM KAT	DÜKKAN	74/10.000
A	3	BODRUM KAT	DÜKKAN	42/10.000
A	4	BODRUM KAT	DÜKKAN	76/10.000
A	5	BODRUM KAT	DÜKKAN	45/10.000
A	6	BODRUM KAT	DÜKKAN	45/10.000
A	7	BODRUM KAT	DÜKKAN	80/10.000
A	8	BODRUM KAT	DÜKKAN	181/10.000
A	9	BODRUM KAT	DÜKKAN	210/10.000
A	10	BODRUM KAT	DÜKKAN	184/10.000
A	11	BODRUM KAT	DÜKKAN	191/10.000
A	12	BODRUM KAT	DÜKKAN	259/10.000
A	13	BODRUM KAT	DÜKKAN	167/10.000
A	14	ZEMİN KAT	DÜKKAN	63/10.000
A	15	ZEMİN KAT	DÜKKAN	72/10.000
A	16	ZEMİN KAT	DÜKKAN	125/10.000
A	17	ZEMİN KAT	DÜKKAN	157/10.000
A	18	ZEMİN KAT	DÜKKAN	141/10.000
A	19	ZEMİN KAT	DÜKKAN	204/10.000
A	20	ZEMİN KAT	DÜKKAN	241/10.000
A	21	ZEMİN KAT	DÜKKAN	214/10.000
A	22	ZEMİN KAT	DÜKKAN	197/10.000
A	23	ZEMİN KAT	DÜKKAN	48/10.000
A	24	ZEMİN KAT	DÜKKAN	54/10.000

B	1	BODRUM KAT	DÜKKAN	149/10.000
B	2	BODRUM KAT	DÜKKAN	77/10.000
B	3	BODRUM KAT	DÜKKAN	84/10.000
B	4	BODRUM KAT	DÜKKAN	144/10.000
B	5	BODRUM KAT	DÜKKAN	49/10.000
B	6	BODRUM KAT	DÜKKAN	238/10.000
B	7	BODRUM KAT	DÜKKAN	168/10.000
B	8	BODRUM KAT	DÜKKAN	136/10.000
B	9	BODRUM KAT	DÜKKAN	400/10.000
B	10	BODRUM KAT	DÜKKAN	281/10.000
B	11	ZEMİN KAT	DÜKKAN	250/10.000
C	1	6, 5, 4 BODRUM KATLAR	ÖZEL OTOPARK	185/10.000
C	2	1. BODRUM KAT	ÖZEL OTOPARK	15/10.000
C	3	1. BODRUM KAT	ASMA KATLI DÜKKAN	270/10.000
C	4	1. BODRUM KAT	ASMA KATLI DÜKKAN	227/10.000
C	5	1. BODRUM KAT	ASMA KATLI DÜKKAN	228/10.000
C	6	1. BODRUM KAT	DÜKKAN	243/10.000
C	7	1. BODRUM KAT	DÜKKAN	433/10.000
C	8	6, 5, 4 BODRUM KATLAR	DÜKKAN	172/10.000

Konu değerlendirme çalışması; GYO kapsamında portföyde yer alan gayrimenkullerin değer tespitinin yapılması amacıyla ile hazırlanmıştır.

### 1.3 Raporu Hazırlayanlar

Bu değerlendirme raporu; gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi – kurum – kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalananlarak sorumlu değerlendirme uzmanı Ozan KOLCUOĞLU (402293) kontrolünde değerlendirme uzmanı Ece ÇALIŞKAN VURAL (405347) tarafından hazırlanmıştır. Bu değerlendirme raporunun hazırlanmasına Delal EKİNCİ ve Mustafa HASDEMİR yardım etmiştir. Rapor'a yardım eden bilgisi bilgi amaçlı verilmiştir.

### 1.4 Değerleme Tarihi

Bu değerlendirme raporu için, şirketimizin değerlendirme uzmanları 11.11.2016 tarihinde çalışmalara başlamış ve 30.12.2016 değerlendirme tarihi itibarı ile değerlendirme raporunu hazırlamışlardır. Bu sürede gayrimenkullerin mahallinde ve ilgili resmi dairelerde incelemeler ve ofis çalışması yapılmıştır.

### 1.5 Dayanak Sözleşmesi ve Numarası

Bu değerlendirme raporu, şirketimiz ile Özak Gayrimenkul Yatırım OrtaklıĞı A.Ş. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 18.11.2016 tarihli ve 2493 no'lu dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

### 1.6 Değerleme Çalışmasını Olumsuz Yände Etkileyen Faktörler

Değerleme işlemini genel anlamda olumsuz yönde etkileyen ve sınırlayan bir faktör yoktur.

### 1.7 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar

Bu rapor, Özak Gayrimenkul Yatırım OrtaklıĞı A.Ş.'nin 14.10.2016 tarihli talebine istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan gayrimenkul değerlendirme raporudur. Değerleme çalışması sırasında müşteri tarafından herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

## 1.8 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler

Değerleme konusu taşınmaz ile ilgili olarak firmamız tarafından ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatına göre daha önceki tarihlerde hazırlanmış değerlendirme raporu bulunmamaktadır.

## 1.9 Şirket Bilgileri

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Meclisi Mebusan Caddesi, Molla Bayırı Sokak, No:1, Fındıklı – Beyoğlu, İstanbul adresinde faaliyet göstermeye olup, 13.11.2002 tarih ve 5676 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla 300.000 Türk Lirası sermaye ile kurulmuştur.

Şirketimiz, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 03.02.2003 tarih ve KYD-66/001347 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri çerçevesinde değerlendirme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.

Şirketimiz 17.03.2011 tarihi itibarıyle, uluslararası meslek kuruluşi olan RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) tarafından "Regulated by RICS" statüsüne alınmıştır.

Şirketimiz, BSI (BSI Eurasia Yönetim Sistemleri Belgelendirme Ltd. Şti.) tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Belgesi'ne sahiptir.

## 1.10 Müşteri Bilgileri

Bu değerlendirme raporu, İkitelli OSB Mahallesi 10. Cadde 34 Portall Plaza No:7D/18 Başakşehir / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıği A.Ş. için hazırlanmıştır.

## BÖLÜM 2

### **DEĞERLEME YÖNTEMLERİ VE DEĞER TANIMLARI**

## DEĞERLEME YÖNTEMLERİ ve DEĞER TANIMLARI

### 2.1 Değerlemede Kullanılan Yöntemler

Uluslararası Değerleme Standartları kapsamında üç farklı değerlendirme yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler sırasıyla "Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı", "Maliyet Oluşumu Yaklaşımı" ve "Gelir İndirgeme Yaklaşımı" yöntemleridir. İşbu değerlendirme çalışmasında taşınmazın arsa değeri için emsal karşılaştırma yaklaşımı ile üzerindeki yapılar için maliyet oluşumu yaklaşımı ve taşınmazların toplam değeri için gelir indirgeme yaklaşımı yöntemleri kullanılmıştır.

#### 2.1.1 Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı

Bu karşılaştırmalı yaklaşım benzer veya ikame mülklerin satışını ve ilgili pazar verilerini dikkate alır ve karşılaştırmaya dayalı bir işleme değer takdiri yapar. Genel olarak değerlemesi yapılan mülk, açık pazarda gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla karşılaştırılır. İstenen fiyatlar ve verilen teklifler de dikkate alınabilir.

#### 2.1.2 Maliyet Oluşumu Yaklaşımı

Bu yöntemde, var olan bir yapının günümüz ekonomik koşulları altında yeniden inşa edilme maliyeti gayrimenkul değerlemesi için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, "Hiçbir şahıs ona karşı istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır" şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu yöntemde, gayrimenkulun önemli bir kalan ekonomik ömrü beklettisine sahip olduğu kabul edilir. Bu nedenle, gayrimenkulun değerinin fiziki yıpranmadan, fonksiyonel ve ekonomik açıdan demode olmasından dolayı zamanla azalacağı varsayılr. Bir başka deyişle, mevcut bir gayrimenkulun bina değerinin, hiçbir zaman yeniden inşa etme maliyetinden fazla olamayacağı kabul edilir.

Gayrimenkulün bina maliyet değerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Birim Maliyetleri, binaların teknik özellikleri, binalarda kullanılan malzemeler, pazarda aynı özelliklerde inşa edilen binaların inşaat maliyetleri, müteahhit firmalarla yapılan görüşmeler ve geçmiş tecrübelerimize dayanarak hesaplanan maliyetler göz önünde bulundurularak değerlendirilir.

Binalardaki yıpranma payı, Resmi Gazete'de yayınlanan yıllara göre bina aşınma paylarını gösteren cetvel ile binanın gözle görülür fiziki durumu dikkate alınarak hesaplanır.

Gayrimenkulun değerinin, arazi ve binalar olmak üzere iki farklı fiziksel olgudan meydana geldiği kabul edilir.

#### 2.1.3 Gelir İndirgeme Yaklaşımı

Bu yaklaşım, değerlemesi yapılan mülke ait gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapar. İndirgeme, gelir tutarını değer tahminine çeviren gelir ve tanımlanan değer tipi ile ilişkilidir. Bu işlem, doğrudan ilişkileri, hasıla veya iskonto oranı veya her ikisini de dikkate alır. Genel olarak ikame prensibi belli bir risk seviyesine sahip en yüksek yatırım getirişi sağlayan gelir akışı en olası değer rakamı ile orantılıdır.

İndirgeme oranı; algılanan riskin derecesine, gelecekteki enflasyon bağlamında pazar beklentileri, alternatif yatırımlar için umulan getiri oranları, geçmişte emsal mülkler tarafından kazanılan getiri oranları, borç finansmanının bulunabilirliği ve cari vergi yasalarına bağlıdır.

## 2.2 Değer Tanımları

Konu değerlendirme çalışmasında rapor sonuç değeri olarak Pazar Değeri takdir edilmiş olup Uluslararası Değerleme Standartları' na göre değer tanımları aşağıdaki gibidir.

### 2.2.1 Pazar Değeri

Bir gayrimenkulün alıcı ve satıcı arasında, belirli bir tarihte, el değiştirmesi durumunda; satış için gerekli pazar koşulların sağlanması, tarafların istekli olması ve her iki tarafın da gayrimenkulle ilgili bütün durumlardan haberdar olması koşullarıyla belirlenen, gayrimenkulün en olası, nakit el değiştirmeye değeridir.

Bu değerlendirme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır.

- Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir.
- Taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler.
- Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmıştır.
- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır.
- Gayrimenkulün alım – satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

### 2.2.2 Zorunlu Satış Değeri

Satıcının gayrimenkulünü satmak için baskı altında olduğu ve bunun sonucu olarak uygun bir pazarlama süresinin mümkün olmadığı koşullarda kullanılan değerdir. Zorunlu satışta kabul edilen fiyat, pazar değerinin makul ve adil durumunun aksine satıcının özel koşullarını yansıtan bir değerdir.

## BÖLÜM 3

### **DEMOGRAFİK VE EKONOMİK VERİLER**

### DEMOGRAFİK VE EKONOMİK VERİLER


Veri araştırması, değerlendirme konusu varlığın piyasa seviyesindeki uluslararası, ulusal, bölgesel ya da komşuluk çevresi trendlerini araştırmakla başlar. Bu araştırma değerlendirme uzmanının o özgün piyasa alanında gayrimenkul değerlerini etkileyen ilkelerin, güçlerin ve etmenlerin ilişkilerini anlamasına yardımcı olur. Araştırma, aynı zamanda değerlendirme uzmanına rakamsal bilgileri, piyasa trendlerini ve ipuçlarını sağlar. Genel veriler, tanımlanmış piyasa bölgesinde mülk değerini etkileyen toplumsal, ekonomik, kamusal ve çevresel verilerdir. Özel veriler ise, değerlendirmesi yapılacak mülke ve eşdeğer mülklerin niteliklerine ilişkin verilerdir.

#### 3.1 Demografik Veriler

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyle Türkiye nüfusu 78.741.053 kişidir. 2015 yılında Türkiye'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1.045.149 kişi artmıştır. Nüfusun % 50,2'sini (39.511.191 kişi) erkekler, % 49,8'ini (39.229.862 kişi) ise kadınlar oluşturmaktadır.

Türkiye Geneli Nüfus Artışının Yıllara Yayınlı Gösterimi			
	Toplam		
	Toplam	Erkek	Kadın
2008	<b>71.517.100</b>	<b>35.901.154</b>	<b>35.615.946</b>
2009	<b>72.561.312</b>	<b>36.462.470</b>	<b>36.098.842</b>
2010	<b>73.722.988</b>	<b>37.043.182</b>	<b>36.679.806</b>
2011	<b>74.724.269</b>	<b>37.532.954</b>	<b>37.191.315</b>
2012	<b>75.627.384</b>	<b>37.956.168</b>	<b>37.671.216</b>
2013	<b>76.667.864</b>	<b>38.473.360</b>	<b>38.194.504</b>
2014	<b>77.695.904</b>	<b>38.984.302</b>	<b>38.711.602</b>
2015	<b>78.741.053</b>	<b>39.511.191</b>	<b>39.229.862</b>

Türkiye nüfusu 2009 yılı sonu itibarıyle 2008 yılına oranla binde 14,5 artarak, 72.561.312 kişiye ulaşmış olup bu rakam 2010 yılı sonu itibarı ile 1.161.676 kişilik artışla (binde 15,88) 73.722.988 kişiye ulaşmıştır. 2011 yılında binde 13,5 olan yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında binde 12'ye gerilemiş, 2013 yılında binde 13,7, 2014 yılında binde 13,41, 2015 yılında ise binde 13,45 olmuştur. Aşağıdaki grafikte 2008-2015 yılları arası Türkiye geneli nüfus artış oranlarını görmek mümkündür.



Ülkemizin toplam nüfusunun % 18,6'sı (14. 657.434 kişi) İstanbul'da ikamet etmektedir. Bunu sırasıyla; % 6,7 ile (5.270.575 kişi) Ankara, % 5,3 ile (4.168.415 kişi) İzmir, % 3,6 ile (2.842.547 kişi)

Bursa, % 2,9 ile (2.288.456 kişi) Antalya takip etmektedir. Ülkemizde en az nüfusa sahip olan Bayburt ilinde ikamet eden kişi sayısı ise 78.550'dir.


İl	Nüfus
İstanbul	14.657.434
Ankara	5.270.575
İzmir	4.168.415
Bursa	2.842.547
Antalya	2.288.456

Ülkemizde 2014 yılında 30,7 olan ortanca yaşı, 2015 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31 olmuştu. Ortanca yaşı erkeklerde 30,7 iken, kadınlarda 31,6 olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizde 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2015 yılında bir önceki yılda olduğu gibi %67,8 (53.359.594 kişi) olarak gerçekleşmiştir.

## 3.2 Ekonomik Veriler<sup>1</sup>

Türkiye ekonomisi 2016'nın ikinci çeyreğinde %3,1 büyümüştür. Harcamalar tarafında yılın ilk çeyreğinde özel tüketim büyümeyenin itici gücü olmuş, büyümeye 3,4 puan katkı yapmıştır. Kamu harcamalarının 1,7 puan, stokların 0,2 puanlık pozitif katkılarına karşılık, dış talep 2,1 puan, yatırımlar 0,1 puan büyümeyi düşürücü etki yapmıştır. Üretim tarafında sektörlerin geneline yayılan pozitif bir görünümden bahsetmek mümkün olmuştur. İnşaat ve enerji sektörlerinin büyümesi ilk çeyrege göre ivme kazanarak %7 ve %5,2'ye ulaşmış, imalat sanayinin büyümesi ise %5,7'den %3'e gerilemiştir. İkinci çeyrekte mali sektörün büyümeye hızı ilk çeyrege göre hafifçe düşerek %6,5'ten %5,5'e gerilemiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verİYE göre 2016 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyrege göre GSYİH'da %0,3 artış olmuştur. Haziran 2016 sonu itibarıyla Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 2,00 trilyon TL'ye (708 milyar ABD doları) ulaşmıştır.




	2012	2013	2014	2015	1Ç16	2Ç16
Tanım	3.1	3.5	-2.1	7.0	2.4	-1.0
Madencilik	0.8	-3.4	5.6	-2.3	2.7	1.6
İmalat sanayi	1.7	3.7	3.7	3.8	5.7	3.0
Elektrik, gaz, buhar	3.5	1.3	4.1	2.6	3.6	5.2
İnşaat Sanayi	0.6	7.0	2.2	1.7	6.5	7.0
Ticaret	0.0	4.9	1.9	2.1	5.5	3.4
Ulaştırma	3.1	3.7	3.1	2.9	3.6	1.1
Mali kuruluşlar	3.2	9.8	7.3	10.0	6.5	5.5
GSYİH	2.1	4.2	3.0	4.0	4.7	3.1

Geçen yılı döviz kurlarındaki yükseliş ve gıda fiyatlarındaki katılık nedeniyle %8,81 ile hükümetin %5,5 olan hedefinin oldukça üzerinde tamamlayan yıllık enflasyon, Eylül 2016 sonunda %7,28'e gerilemiştir. Bu düşüşte geçen yıldan gelen kur artışı etkisinin azalması ve gıda fiyatlarındaki sürpriz gerileme etkili olmuştur. Yıllık gıda enflasyonu 2015 sonundaki %10,9 seviyesinden Eylül sonunda %4,2'ye gerilemiştir. Yılın geri kalanında iç talepteki zayıflık nedeniyle gıda ve giyim gibi kalemlerden enflasyonu aşağı yönlü baskılıyıcı etki beklerken, uluslararası piyasalarda petrolün yükselişi ve Eylül ayında TL'de izlenen değer kaybının yukarı yönlü riskleri artıracağını düşünüyoruz. OVP'de 2016 yılsonu hedefi %7,5 seviyesindedir.



<sup>1</sup> TSKB A.Ş.



Emtia fiyatlarındaki gerileme sayesinde 2016'nın ilk sekiz ayında dış ticaret açığı %17 düşüşle 37,5 milyar dolara gerilemiştir. Yıllık dış ticaret açığı ise son altı yılın en düşüğü olan 55,4 milyar dolar olmuştur. Öte yandan, 2015 yılında %26 düşüşle 32,1 milyar dolara gerileyen cari işlemler açığı, 2016'nın ilk yedi ayında %13 düşüşle 21,7 milyar dolar olmuştur. Eylül sonu itibarıyla TCMB uluslararası rezervleri 2015 sonundaki 110 milyar dolar seviyesinden 118 milyar dolara yükselmiştir.



Konut satışlarında 2016 yılının ilk sekiz ayda yaşanan daralmadan sonra Ekim ayında toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %25 artış göstermiştir. Bu rakam son 19 ayın en hızlı artışına işaret etmektedir. Faizlerdeki yükselişin devam edeceği beklenisi ve konut kredisi faizlerinde indirim kampanyaları kredi konut talebinde artışa neden olmuştur. Bu talebin bir kısmı gelecek dönem talebinin öne çekilmesinden de kaynaklandığı düşünülmektedir. 2015 yılında %10,6 artışla 1,29 milyon olan konut satışları 2016'nın ilk on aylık döneminde %2 artışla 1.066.085 adet olmuştur.



Yabancılara konut satışı ise arka arkaya sekizinci ayda da düşüş göstermiş olup bir önceki yılın aynı ayına göre Ekim ayında %30 düşüşle 14.776 adede gerilerken, toplam satışlar içindeki payı %1,4'tür. Konut fiyatlarının artışında 2016'nın başından beri ivme kaybı söz konusudur. 2015 sonunda yıllık %18,4 olan fiyat artışı Eylül 2016 sonunda %13,9'a gerilemiştir. Konut kredileri Ekim'de haftalık olarak ortalama 724mn Lira artmıştır. 2015 yılındaki ortalama haftalık artış ise 345mn Lira seviyesinde gerçekleşmişti. Kasım ayı itibarıyla konut kredilerinde artışın güçlü bir şekilde sürdüğü gözlemlenmektedir.



## BÖLÜM 4

### **DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN MÜLKİYET HAKKI VE İMAR BİLGİLERİ**

RAPOR NO: 2016A817

RAPOR TARİHİ: 30.12.2016

\*GİZLİDİR

16

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | [www.tskgd.com.tr](http://www.tskgd.com.tr) | Ticaret Sicil No: 485935

Merkez: Mecidi Mebusan Caddesi, Molla Bayırı Sokak, No:1, 34427 Fındıklı/İstanbul İstanbul Tel: 0212 334 50 54 Faks: 0212 334 50 35

Ankara (Şube): 0312 441 75 22 | İzmir (Şube): 0232 463 12 00 | Adana (Şube): 0322 459 59 80 | Antalya (Şube): 0242 322 20 90

Bursa (Şube): 0224 225 40 30 | Trabzon (Şube): 0462 229 06 00 | Diyarbakır (Şube): 0412 229 09 00

## DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN MÜLKİYET HAKKI VE İMAR BİLGİLERİ

## 4.1 Gayrimenkulün Mülkiyet Bilgileri

İl	:	İstanbul
İlçesi	:	Ataşehir
Bucakı	:	-
Mahalle	:	Küçükbağkalköy
Köyü	:	-
Sokağı	:	-
Mevkii	:	-
Pafta	:	-
Ada	:	3394
Parsel	:	1
Ana Gayrimenkulün Niteliği	:	A Blok 6 Kat, B Blok 2 at, C Blok 8 Kattan Oluşan Betonarme Bina ve Arsası
Yüzölçümü	:	5.873,50 m <sup>2</sup>
Maliki/Hissesi	:	Özak Gayrimenkul Yatırım OrtaklıĞı A.Ş.- Tam

BLOK	B.B. NO	KAT NO	NİTELİK	ARSA PAYI
A	1	BODRUM KAT	DÜKKAN	181/10.000
A	2	BODRUM KAT	DÜKKAN	74/10.000
A	3	BODRUM KAT	DÜKKAN	42/10.000
A	4	BODRUM KAT	DÜKKAN	76/10.000
A	5	BODRUM KAT	DÜKKAN	45/10.000
A	6	BODRUM KAT	DÜKKAN	45/10.000
A	7	BODRUM KAT	DÜKKAN	80/10.000
A	8	BODRUM KAT	DÜKKAN	181/10.000
A	9	BODRUM KAT	DÜKKAN	210/10.000
A	10	BODRUM KAT	DÜKKAN	184/10.000
A	11	BODRUM KAT	DÜKKAN	191/10.000
A	12	BODRUM KAT	DÜKKAN	259/10.000
A	13	BODRUM KAT	DÜKKAN	167/10.000
A	14	ZEMİN KAT	DÜKKAN	63/10.000
A	15	ZEMİN KAT	DÜKKAN	72/10.000
A	16	ZEMİN KAT	DÜKKAN	125/10.000
A	17	ZEMİN KAT	DÜKKAN	157/10.000
A	18	ZEMİN KAT	DÜKKAN	141/10.000
A	19	ZEMİN KAT	DÜKKAN	204/10.000
A	20	ZEMİN KAT	DÜKKAN	241/10.000
A	21	ZEMİN KAT	DÜKKAN	214/10.000
A	22	ZEMİN KAT	DÜKKAN	197/10.000
A	23	ZEMİN KAT	DÜKKAN	48/10.000
A	24	ZEMİN KAT	DÜKKAN	54/10.000
B	1	BODRUM KAT	DÜKKAN	149/10.000
B	2	BODRUM KAT	DÜKKAN	77/10.000
B	3	BODRUM KAT	DÜKKAN	84/10.000
B	4	BODRUM KAT	DÜKKAN	144/10.000
B	5	BODRUM KAT	DÜKKAN	49/10.000
B	6	BODRUM KAT	DÜKKAN	238/10.000
B	7	BODRUM KAT	DÜKKAN	168/10.000
B	8	BODRUM KAT	DÜKKAN	136/10.000
B	9	BODRUM KAT	DÜKKAN	400/10.000

B	10	BODRUM KAT	DÜKKAN	281/10.000
B	11	ZEMİN KAT	DÜKKAN	250/10.000
C	1	6, 5, 4 BODRUM KATLAR	ÖZEL OTOPARK	185/10.000
C	2	1. BODRUM KAT	ÖZEL OTOPARK	15/10.000
C	3	1. BODRUM KAT	ASMA KATLI DÜKKAN	270/10.000
C	4	1. BODRUM KAT	ASMA KATLI DÜKKAN	227/10.000
C	5	1. BODRUM KAT	ASMA KATLI DÜKKAN	228/10.000
C	6	1. BODRUM KAT	DÜKKAN	243/10.000
C	7	1. BODRUM KAT	DÜKKAN	433/10.000
C	8	6, 5, 4 BODRUM KATLAR	DÜKKAN	172/10.000

#### 4.2 Gayrimenkulün Takyidat Bilgileri

Değerleme uzmanının tapu kayıtlarını inceleme çalışması, gayrimenkul mülkiyetini oluşturan hakları ve bu haklar üzerindeki kısıtlamaları tespit etmek amacıyla yapılır.

İstanbul ili, Ataşehir Tapu Sicil Müdürlüğü'nde 11.11.2016 tarihi itibarıyle yapılan incelemelere ve ekte sunulan onaylı takyidat belgelerine göre;

##### Beyanlar Hanesinde:

- Yönetim Planı: 05.06.2014 (20.06.2014 tarih ve 11894 yevmiye no)
- Kat mülkiyetine çevrilmiştir. (03.11.2014 tarih ve 20713 yevmiye no)

##### Serhler Hanesinde:

- TEDAŞ lehine 99 yıllığına 0.01 TL bedel karşılığında kira şerhi sözleşmesi vardır. (19.04.2013 tarih, 8207 yevmiye no.\*

\* Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 4. (Değişik:RG-8/9/2013-28759) maddesine göre bina veya tesise ait olan; kazan dairesi, teshin merkezi, arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri katlar alanına dahil edilmez. Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu ana parsel üzerinde trafo alanı tesis edilmiş olup Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine kira şerhi bulunmaktadır. İlgili şerhlerin söz konusu taşınmazların değerine etki etmeyeceği düşünülmektedir.

Değerleme konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarında, devredilebilmelerine ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

#### 4.2.1 Değerleme Konusu Gayrimenkul İle İlgili Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım ve Terkin İşlemlerine İlişkin Bilgi

İstanbul ili, Ataşehir Tapu Müdürlüğü'nde yapılan incelemelere göre;

- 30.12.2013 tarih 25075 yevmiye no ile taşınmaz satış işleminden Emlak Konut GYO A.Ş.'den 1/100 hissesi INT-ER Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına, 99/100 hissesi Özak GYO A.Ş. adına geçmiştir. 03.01.2014 tarih 133 yevmiye no ile 1/100 hisse satış işleminden INT-ER Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Özak GYO A.Ş. mülkiyetine geçmiştir.
- 20.06.2014 tarih, 11894 yevmiye no ile kat irtifakı kurulmuş olup değerlendirme konusu bağımsız bölümler Özak GYO A.Ş.'nin mülkiyetindedir.
- 03.11.2014 tarih 20713 yevmiye no ile kat mülkiyetine geçmiştir.
- Opel Petrolculük A.Ş. lehine Özak GYO A.Ş.'nın 99/100 hissesinin 30/100 hissesinde bulunan satış vaadi şerhi 16.07.2014 tarih, 13652 yevmiye no ile terkin edilmiştir.

#### 4.3 Gayrimenkulün İmar Bilgileri

İmar yönetmelikleri arazi kullanımını ve geliştirmenin yoğunluğunu düzenlemektedir. Bir değerleme uzmanı imar ve yapı yönetmeliklerini incelerken, tüm güncel yönetmelikleri ve şartnamelerde meydana gelmesi olası değişiklikleri dikkate almalıdır. İmar planları konut, ticari ve sanayi gibi genel kullanımı tanımlar ve bu kullanımılara istinaden yapılabilecek yapı yoğunluğunu belirtir.

Ataşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde 11.11.2016 tarihinde yapılan incelemeler sonucunda edinilen bilgilere ve ekte sunulan onaylı imar durum belgesine göre taşınmazların konumlu olduğu parsel, 22.06.2011 tarihli, 1/1.000 ölçekli "Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Rekreasyon Alanı ve Muhtelif Yollara İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı", 02.12.2011 tarihli, 1/1.000 ölçekli "Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Rekreasyon Alanı ve Yollara İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği", 14.08.2009-02.10.2009-21.04.2010-30.10.2012 tarihli, 1/1.000 ölçekli "Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı" ve 13.03.2012 tarihli, 1/1.000 ölçekli "Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Ticaret Alanı ve Yollara İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği" kapsamında "Ticaret Alanı" lejandında kalmakta olup yapılışma koşulları;

- Hmax: 18.50'dir.
- KAKS: 1,25'dir.

#### Plan Notları:

- 23. maddeye tabidir. 22.08.2011 tarih ve 2011/2163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlendirilmiş olup 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Master Plan, Kentsel Tasarım ve Planlama çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılmıştır.





✓ Gayrimenkullere İlişkin Plan, Ruhsat, Şema ve Benzeri Dokümanlar

- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 28.12.2012 tarih, C125:45 no'lu, A Blok için verilmiş 4.253,00 m<sup>2</sup> ofis ve işyeri, 2.668,00 m<sup>2</sup> dükkan ve 8537,00 m<sup>2</sup> ortak alan olmak üzere toplam 15.458,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "Yeni yapı" amaçlı hazırlanmış "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 28.12.2012 tarih, C125:45-1 no'lu, B Blok için verilmiş 2.223,00 m<sup>2</sup> dükkan ve 929,00 m<sup>2</sup> ortak alan olmak üzere toplam 3.152,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "Yeni yapı" amaçlı hazırlanmış "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 28.12.2012 tarih, C125:45-2 no'lu, C Blok için verilmiş 12.504,0 m<sup>2</sup> ofis ve işyeri, 2.097,00 m<sup>2</sup> dükkan ve 12.801,00 m<sup>2</sup> ortak alan olmak üzere toplam 27.402,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "yeni yapı" amaçlı hazırlanmış "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 30.04.2013 tarihli "Onaylı Mimari Proje" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 2013 tarih, C04S:08 no'lu, A Blok 1-52 no'lu bağımsız böülümlere ait 4.263,00 m<sup>2</sup> ofis ve işyeri, 2.668,00 m<sup>2</sup> dükkan ve 8.533,00 m<sup>2</sup> ortak alan olmak üzere toplam 15.464,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "tadilat" amaçlı hazırlanmış "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 2013 tarih, C04S:08-1 no'lu, B Blok 1-9 no'lu bağımsız böülümlere ait 2.251,00 m<sup>2</sup> dükkan ve 894 m<sup>2</sup> ortak alan olmak üzere toplam 3.145,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "tadilat" amaçlı hazırlanmış "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 2013 tarih, C04S:08-2 no'lu, C Blok 1-8 no'lu bağımsız böülümlere ait 12.470 m<sup>2</sup> ofis ve işyeri, 2.115,00 m<sup>2</sup> dükkan ve 12.841,00 m<sup>2</sup> ortak alan olmak üzere toplam 27.426,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "tadilat" amaçlı hazırlanmış "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 2014 tarih, C8S:29 no'lu, A Blok 25-55 no'lu bağımsız böülümlere ait 4.622,00 m<sup>2</sup> ofis ve işyeri, 2.359,00 m<sup>2</sup> dükkan ve 8.640,00 m<sup>2</sup> ortak alan olmak üzere toplam 15.621,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "tadilat" amaçlı hazırlanmış "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 2014 tarih, C8S:29-1 no'lu, B Blok 1-11 no'lu bağımsız böülümlere ait 2.228,00 m<sup>2</sup> dükkan ve 873,00 m<sup>2</sup> ortak alan olmak üzere toplam 3.101,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "Tadilat" amaçlı hazırlanmış "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 13.05.2014 tarih, C8S:29-2 no'lu, C Blok 1-8 no'lu bağımsız böülümlere ait 12.470,00 m<sup>2</sup> ofis ve işyeri, 2.115 m<sup>2</sup> dükkan ve 12.841,00 m<sup>2</sup> ortak alan olmak üzere toplam 27.426,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "tadilat" amaçlı hazırlanmış "Yapı Ruhsatı" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 25.03.2014 tarihli 46.035,06 m<sup>2</sup> kapalı alan için hazırlanmış "Onaylı Mimari Projesi" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 22.10.2014 tarih, 14/570 no'lu, A Blok için verilmiş 6.981 m<sup>2</sup> ofis ve işyeri, 8.640 m<sup>2</sup> garaj alanı olmak üzere toplam 15.621 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "tadilat" amaçlı hazırlanmış "Yapı Kullanma İzin Belgesi" bulunmaktadır.

- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 22.10.2014 tarih, 14/571 no'lu, B Blok için verilmiş 2.228 m<sup>2</sup> ofis ve işyeri, 873 m<sup>2</sup> merdiven alanı olmak üzere toplam 3.101,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "tadilat" amaçlı hazırlanmış "Yapı Kullanma İzin Belgesi" bulunmaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı ana taşınmaza ait 22.10.2014 tarih, 14/572 no'lu, C Blok için verilmiş 14.472,00 m<sup>2</sup> ofis ve işyeri, 12.951,00 m<sup>2</sup> merdiven alanı olmak üzere toplam 27.423,00 m<sup>2</sup> kapalı alan için, "tadilat" amaçlı hazırlanmış "Yapı Kullanma İzin Belgesi" bulunmaktadır.

**Özet Tablo**

Ruhsat -Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih/No	Veriliş Nedeni	Alanı (m <sup>2</sup> )	Açıklama
Yapı Ruhsatı - 28.12.2012/C125:45-2	Yeni Yapı	27.402,00	C Blok için
Yapı Ruhsatı - 28.12.2012/C125:45-1	Yeni Yapı	3.152,00	B Blok için
Yapı Ruhsatı - 28.12.2012/C125:45	Yeni Yapı	15.458,00	A Blok için
Onaylı Mimari Proje- 30.04.2013	Yeni Yapı	-	A, B, C Bloklar için
Yapı Ruhsatı - 02.04.2013/C04S:08	Tadilat	15.464,00	A Blok 1-52 No'lu Bağımsız Bölüm için
Yapı Ruhsatı - 02.04.2013/C04S:08-2	Tadilat	27.426,00	C Blok 1-8 No'lu Bağımsız Bölüm için
Yapı Ruhsatı - 02.04.2013/C04S:08-1	Tadilat	3.145,00	B Blok 1-9 No'lu Bağımsız Bölüm için
Onaylı Mimari Proje- 25.03.2014	Tadilat	46.035,06	-
Yapı Ruhsatı - 13.05.2014/C8S:29-2	Tadilat	27.426,00	C Blok 1-8 No'lu Bağımsız Bölüm için
Yapı Ruhsatı - 13.05.2014/C8S:29-1	Tadilat	3.101,00	B Blok 1-11 No'lu Bağımsız Bölüm için
Yapı Ruhsatı - 13.05.2014/C8S:29	Tadilat	15.621,00	A Blok 25-55 No'lu Bağımsız Bölüm için
Yapı Kullanma İzin Belgesi- 22.10.2014/14/572	Tadilat	27.423,00	C Blok için
Yapı Kullanma İzin Belgesi - 22.10.2014/14/571	Tadilat	3.101,00	B Blok için
Yapı Kullanma İzin Belgesi – 22.10.2014/14/570	Tadilat	15.621,00	A Blok için

**✓ Gerçekleşen Yapı Denetim Bilgileri:**

- Değerleme konusu taşınmaz 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'a tabi olup projenin denetimi; Oruçreis Mahallesi, Tekstilkent Cad, Tekstilkent Sitesi, A22, B Blok, No:10A, İç Kapı No:101 Esenler/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İda Yapı Denetim Limited Şirketi tarafından yapılmıştır.

**4.3.1 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Varsa Son Üç Yıllık Dönemde Hukuki Durumunda Meydانا Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydانا Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri v.b.) İlişkin Bilgi**

Değerleme konusu taşınmazların üzerinde yer aldığı 3394 ada, 1 no'lu parselin son üç yıllık dönemde hukuki durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.

## BÖLÜM 5

### GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ VE GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

## BÖLÜM 5

## GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ VE GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

## 5.1 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi

**Gayrimenkullerin açık adresi:** Ataşehir Bulvarı, No:1, Barbaros Mahallesi, Ataşehir / İSTANBUL

Değerleme konusu taşınmazlara ulaşım için; İstanbul-Ankara istikametinde İstanbul Çevreyolu /Çamlıca Bağlantısı üzerinde ilerlenirken sol tarafta İstanbul Finans Merkezi göründükten sonraki ilk sağdan çıkarılır. Yaklaşık 650 m sonra sağa dönülerken İhlamur Bulvarı'na varılır. İhlamur Bulvarı'na girildikten yaklaşık 350 m sonra Gelincik Sokak yönünde sola dönülür. Değerleme konusu taşınmazların yer aldığı Bulvar 216 AVM, Gelincik Sokak üzerinde yaklaşık 220 m sonra sağ tarafta konumlanmaktadır.

Konu taşınmazların konumlandığı bölge, barındırdığı yeni ve nitelikli projeler ile ön plana çıkan Ataşehir'in batı kismıdır. Bölgede çok sayıda, 2000'li yıllarda inşa edilmiş, nitelikli ve güvenlikli konut ve karma işlevli projeler mevcuttur. Kentplus, Uphill Court, Varyap Meridian, Deluxia Palace, Ağaoğlu My Prestige, Ağaoğlu Moontown, Ağaoğlu Starland, Metropol İstanbul bölgede inşa edilen konut ve karma işlevli projelere örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca konu taşınmazların yakın çevresinde Varyap Meridian Business, Ağaoğlu My Office, Palladium Tower gibi ofis nitelikli üniteleri barındıran projeler ile Ülker Sport Arena, Kent Çarşı AVM, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sheraton Ataşehir gibi önemli yapılar bulunmaktadır. Değerlemeye konu taşınmazlar, 2019 yılında hayatı geçmesi öngörülen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ne de oldukça yakın konumludur.



Konu taşınmazlar, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'na olan yakınılığı sayesinde ulaşım açısından oldukça avantajlı durumdadır.

Değerleme konusu taşınmazların yer aldığı Bulvar 216 AVM, Batı Ataşehir bölgesindeki en hareketli akslardan olan Ataşehir Bulvarı'na yaklaşık 85 m uzunluğunda cepheye sahiptir. Bu sayede reklam kabiliyeti oldukça yüksektir. Taşınmazların konumlu olduğu Bulvar 216 AVM üzerinde, Opet tarafından kullanılan ofis alanları yer almaktadır. Değerlemeye konu taşınmazların üzerinde konumlu olduğu 3394 ada, 1 no'lu parsel, yamuk formunda bir geometrik şekele sahip olup eğimli bir topografyaya sahiptir.

Değerleme konusu parselin, mevcutta kuzey cephesinde Gelincik Sokak'a, güney cephesinde ise Ataşehir Bulvarı'na cephesi bulunmaktadır. Parselin doğu cephesi Mor Zambak Sokak'a, batı cephesi ise Gelin Sokak'a cephelidir. Söz konusu parselin görünürlüğü, erişilebilirliği ve reklam kabiliyeti yüksektir.

## Konu Gayrimenkullerden Bazı Önemli Merkezlere Tespit Edilmiş Uzaklıklar;

Yer	Mesafe (km)
TEM Otoyolu	~1,0
D-100 Karayolu	~2,6
Yenisahra Metro İstasyonu	~3,0
Kozyatağı Metro İstasyonu	~3,0
Kozyatağı Kavşağı	~3,8
Boğaziçi Köprüsü	~10,0
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü	~18,0
Sabiha Gökçen Havaalanı	~27,0



## 5.2 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Tanımı

Değerleme konusu taşınmazlar, İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy mahallesi, 3394 ada, 1 no'lu parsel üzerinde yer alan, "A Blok 6 Kat, B Blok 2 Kat, C Blok 8 Kattan Oluşan Betonarme Bina ve Arsası" vasıflı ana taşınmaz üzerindeki 43 adet bağımsız bölümdür.

Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu ana taşınmaz onaylı mimari projesine göre, 8 bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kat + çatı katı olmak üzere toplam 14 kattan oluşmaktadır olup 46.035,06 m<sup>2</sup> toplam inşaat alanına sahiptir. Söz konusu yapının 13.05.2014 tarihli yapı ruhsatlarına göre toplam alanı ise 46.150,00 m<sup>2</sup> dir.

-31.00, -27.80, -24.60, -21.40, -18.20 kotlarında otopark alanı, -15.00 kotunda dükkan ve özel otopark alanı, -9.00, -4.50, 0.00 kotlarında dükkan alanı ve +4.50, +8.00, +11.50, +15.00, +18.50 kotlarında ise değerlendirme çalışmasına dahil olmayan ofis alanı bulunmaktadır. Ana taşınmazda kat mülkiyeti kurulmuş olup toplam inşaat alanı aşağıdaki gibidir.

Blok	Kat	Toplam Yapı İnşaat Alanı (m <sup>2</sup> )
C Blok	6. Bodrum	4.666,43
C Blok	2-3-4-5. Bodrum	18.517,69
C Blok	1. Bodrum	4.145,80
C Blok	Ara Kat	93,29
B Blok	Bodrum Kat	3.100,63
A Blok	Bodrum Kat	2.761,76
A Blok	Zemin	1.932,36
A Blok	1. Kat	2.353,42
A Blok	2. Kat	2.317,26
A Blok	3. Kat	2.203,26
A Blok	4. Kat	2.091,56
A Blok	Çatı	1.961,41
<b>Toplam</b>		<b>46.144,87</b>

Blok	Kat	Dükkan No	Net Alanı (m <sup>2</sup> )
A	Bodrum Kat	1	143,95
A	Bodrum Kat	2	41,66
A	Bodrum Kat	3	33,61
A	Bodrum Kat	4	55,59
A	Bodrum Kat	5	37,76
A	Bodrum Kat	6	36,04
A	Bodrum Kat	7	80,62
A	Bodrum Kat	8	50,67
A	Bodrum Kat	9	115,8
A	Bodrum Kat	10	138,3
A	Bodrum Kat	11	107,51
A	Bodrum Kat	12	231,58
A	Bodrum Kat	13	280,74
A	Zemin Kat	14	55
A	Zemin Kat	15	62
A	Zemin Kat	16	115,71
A	Zemin Kat	17	99,4
A	Zemin Kat	18	79,22

Blok	Kat	Dükkan No	Net Alanı (m <sup>2</sup> )
A	Zemin Kat	19	96,26
A	Zemin Kat	20	83,74
A	Zemin Kat	21	198,82
A	Zemin Kat	22	192,15
A	Zemin Kat	23	36,34
A	Zemin Kat	24	41,57
B	Bodrum Kat	1	217,37
B	Bodrum Kat	2	64,23
B	Bodrum Kat	3	67,92
B	Bodrum Kat	4	149,73
B	Bodrum Kat	5	47,32
B	Bodrum Kat	6	158,31
B	Bodrum Kat	7	140,4
B	Bodrum Kat	8	151,15
B	Bodrum Kat	9	853,36
B	Bodrum Kat	10	189,09
B	Zemin Kat	11	96,71
C	6, 5, 4. Bodrum Kat	1	11444,59
C	1. Bodrum Kat	2	561,98

Blok	Kat	Dükkan No	Net Alanı (m <sup>2</sup> )
C	1. Bodrum Kat	3	155,36
C	1. Bodrum Kat	4	165,52
C	1. Bodrum Kat	5	154,01
C	1. Bodrum Kat	6	573,88
C	1. Bodrum Kat	7	1.068,60
C	Zemin Kat	8	52,46

Onaylı Mimari Projeye Göre Bağımsız Bölümlerin Katlara Göre Toplam Net Alan Dağılımları			
Blok	Kat Adı	Dükkan Adedi	Büyüklik (m <sup>2</sup> )
A	Zemin Kat	11	1.060,21
A	Bodrum Kat	13	1.353,83
B	Zemin Kat	1	96,71
B	Bodrum Kat	10	2.038,88
C	Zemin Kat	1	52,46
C	1. Bodrum Kat	6	2.679,35
C	6, 5, 4. Bodrum Kat	1	11.444,59
<b>Toplam</b>		<b>43</b>	<b>18.726,03</b>

### 5.3 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Yapısal İnşaat Özellikleri

Değerleme konusu taşınmaz, 3394 ada 1 no'lu parsel üzerinde yer alan Bulvar 216 AVM'dir.

Projesine göre -31.00, -27.80, -24.60, -21.40, -18.20 kotları otopark alanı ve ortak alanlardan oluşmaktadır. -15.00 kotu C Blok 1. bodrum katına denk gelmekte olup 5 adet dükkan, 1 adet özel otopark alanı ve ortak alanlardan oluşmaktadır. -9.00 kotu B blok bodrum kat ve C blok zemin kata denk gelmekte olup 11 adet dükkan ve ortak alandan oluşmaktadır. -4.50 kotu A blok bodrum kat ve B blok zemin kata denk gelmekte olup 14 adet dükkan ve ortak alanlardan oluşmaktadır. 0.00 kotu A blok zemin katına denk gelmekte olup 11 adet dükkan ve ortak alanlardan oluşmaktadır. C blok 6-5-4. Katlarda 1 adet özel otopark alanı ve ortak alanlar bulunmaktadır. Üst katlar ise ofis alanıdır.

3394 Ada 1 No'lu Parsel Üzerindeki AVM'de Yer Alan 43 Adet Dükkan	
Toplam Bina Alanı	46.144,87 m <sup>2</sup> (Onaylı mimari projesine göre toplam yapı inşaat alanı)
Yaşı	~4
İnşaat Tarzı	Betonarme karkas
İnşaat Nizamı	Blok nizam
Binanın Kat Adedi	9 kat (8 bodrum kat + zemin kat) (Mimari projesine göre)
Dış cephe	Giydirmeyecek cephe
Elektrik	Şebeke
Isıtma Sistemi	Klima
Su	Şebeke
Kanalizasyon	Şebeke
Asansör	Mevcut
Havalandırma Sistemi	Mevcut
Yangın Merdiveni	Mevcut
Yangın Söndürme Sistemi	Mevcut

#### 5.4 Değerleme Konusu Gayrimenkulün İç Mekan İnşaat ve Teknik Özellikleri

Değerleme konusu taşınmazlar, Bulvar 216 AVM içerisinde yer alan 38 adet dükkan, 3 adet asma katlı dükkan ve 2 adet özel otopark olmak üzere 43 adet bağımsız bölümdür. Taşınmazların birçoğu kiracılar tarafından kullanılmakta olup iç mekanlarının her biri mağazanın kendi ihtiyaçına göre dizayn edilmiştir. Otopark alanlarında zeminler sertleştirilmiş betondur.

Kat No	Kullanım Amacı	Zemin	Tavan	Doğrama	Aydınlatma
Otopark Katları	Otopark	Sertleştirilmiş beton	Sıva üzeri boyalı	Aluminyum cam cephe	Floresan armatür
Normal Katlar	AVM	Mermel, granit	Metal, alçıpan asma tavan	Aluminyum cam cephe	Spot armatür ve kullanıma uygun dekoratif armatürler
Teknik Alanlar	Teknik alan	Karo mozaik	Sıva üzeri boyalı	Aluminyum cam cephe	Spot armatür

#### 5.5 Fiziksel Değerlemede Baz Alınan Veriler

- Değerleme konusu taşınmazlar, Ataşehir ilçesi sınırları dahilinde kalmaktadır.
- Konu parselin mevcutta güney de Ataşehir Bulvarı'na, doğuda Mor Zambak Sokak'a, batıda Gelin Sokak'a ve kuzeyde Gelincik Sokak'a cephesi bulunmaktadır.
- Konu taşınmazlara erişim oldukça kolaydır.
- Söz konusu bağımsız bölümler Bulvar 216 AVM 'de yer almaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu Bulvar 216 AVM'nin görünürlüğü ve reklam kabiliyeti oldukça yüksektir.
- Değerleme konusu taşınmazların üzerinde yer aldığı parselin kareye benzer bir geometrik şekli bulunmakta olup parsel eğimli bir topografyada yer almaktadır.
- Değerleme konusu taşınmazlar ticaret, konut kullanımlarının bir arada bulunduğu karma bir bölgede yer almaktadır.

## BÖLÜM 6

### **TAŞINMAZIN DEĞERİNE ETKEN FAKTÖRLER VE DEĞERLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN ANALİZİ**

RAPOR NO: 2016A817

RAPOR TARİHİ: 30.12.2016

\*GİZLİDİR

29

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | [www.tskgd.com.tr](http://www.tskgd.com.tr) | Ticaret Sicil No: 485935

Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi, Molla Bayırı Sokak, No:1, 34427 Fındıklı/İstanbul İstanbul Tel: 0212 334 50 54 Faks: 0212 334 50 35

Ankara (Şube): 0312 441 75 22 | İzmir (Şube): 0232 463 12 00 | Adana (Şube): 0322 459 59 80 | Antalya (Şube): 0242 322 20 90

Bursa (Şube): 0224 225 40 30 | Trabzon (Şube): 0462 229 06 00 | Diyarbakır (Şube): 0412 229 09 00



**BÖLÜM 6**  
**TAŞINMAZIN DEĞERİNE ETKEN FAKTÖRLER VE**  
**DEĞERLEMEDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN ANALİZİ**

### 6.1 Taşınmazın Değerine Etken Faktörler

GÜÇLÜ YANLAR	ZAYIF YANLAR
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Değerlemeye konu taşınmazlar, Batı Ataşehir bölgesinde önemli bir aks olan Ataşehir Bulvarı'na, geçiş cepheye sahip olan bir parsel üzerinde konumludur.</li> <li>+ Değerleme konusu taşınmazların oluşturduğu Bulvar 216 AVM, özellikle Batı Ataşehir bölgesinde, bilinirliği yüksek ve tercih edilen bir alışveriş merkezidir.</li> <li>+ Değerleme konusu taşınmazlar üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiştir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Değerlemeye konu taşınmazlara toplu taşıma ile erişim kısıtlıdır.</li> </ul>
FIRSATLAR	TEHDİTLER
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Taşınmazlar, bölgede benzerine çok sık rastlanmayan bir konsepte sahip proje içerisinde yer almaktadır.</li> <li>✓ Değerlemeye konu taşınmazların oluşturduğu Bulvar 216 AVM'de mağaza karışımı oldukça çeşitlidir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Ülke ekonomisindeki belirsizlikler ve dalgalanmalar tüm sektörleri etkilediği gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir.</li> <li>✗ Kur hareketlerinden dolayı AVM'lerde yabancı para birimi bazında yapılan kira sözleşmelerinde kira indirimleri veya kur sabitlemeleri görülmektedir.</li> <li>✗ Yakın zaman önce faaliyete geçen Watergarden projesinin, konu taşınmazların yer aldığı Bulvar 216 AVM için bir rekabet unsuru haline gelebileceği düşünülmektedir.</li> </ul>

### 6.2 Değerlemede Kullanılan Yöntemlerin Analizi ve Bu Yöntemlerin Seçilme Nedenleri

Bu değerlendirme çalışmasında taşınmazların arsa değeri için emsal karşılaştırma yaklaşımı ve yapı değeri için maliyet oluşumu yaklaşımı ile gelir indirgeme yaklaşımı yöntemleri kullanılmıştır.

#### 6.2.1 Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Analizi – Değerlemede Esas Alınan Benzer Satış ve Kira Örneklerinin Tanımı ve Satış – Kiralama Bedelleri ile Bunların Seçilme Nedenleri

Gayrimenkullerin bulunduğu çevrede yapılan araştırmalar sonucunda çevreden elde edilen gayrimenkul emsal değerleri aşağıda belirtilmiştir.

# ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Satılık Arsa Emsalleri

Emsal No	Değerlendirmeye Konu Gayrimenkule Göre Durumu/ Konumu	İmar Durumu	Satış Durumu	Alan (m <sup>2</sup> )	Satış Fiyatı: (TL)	Satış Fiyatı (USD)	Birim Satış Fiyatı (TL/m <sup>2</sup> )	Birim Satış Fiyatı (USD/m <sup>2</sup> )	Değerleme Konusu Taşınmaza Göre Olumlu/ Olumsuz Özellikleri
1	İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan 9.590,36 m <sup>2</sup> yüzölçümüne sahip "Merkezi İş Alanı (MIA)" imarlı, E:2,50 yapışma şartlarına sahip arsayı İş GYO 2012 yılında 93.220.338 TL bedelle satın almıştır. (Satışın Gerçekleştiği önemdeki kurlar; 1 USD: 1,79,-TL, 1 Euro: 2,21,-TL olarak alınmıştır.)	MİA	Satılmış	9.590,36	93.220.338	52.078.401	9.720,2	5.430,3	- İstanbul Finans Merkezi'nde 2012 yılında satıldığı dikkate alınmış olup konum olarak daha iyidir. + Yüzölçümü daha küçüktür.
2	Ümraniye Meydan AVM yanında yer alan toplam 23.685 m <sup>2</sup> yüzölçümüne sahip, mülkiyeti Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş. üzerinde olan 2 adet parsel, Kasım 2012'de Kandilli Gayrimenkul Yatırımları Yönetim İşaat ve Ticaret A.Ş. tarafından KDV hariç 45.395.311,86 USD bedel ile satın alınmıştır.	Ticaret+ Konut Alanı	Satılmış	23.685	131.991.408	45.395.311,86	5.572,8	1.916,6	- Ümraniye Meydan AVM yanında konum olarak kötü konumda olup 2012 yılında satılmıştır.
3	Değerleme Konusu taşınmaza yakın, Kozyatağı bölgesinde, PTT Hastanesi konumlu, D-100 Karayolu'na cepheli bulunan, "Ticaret Alanı (T1)" lejandına ve KAKS: 2,07, H <sub>max</sub> : Serbest anlaşma şartlarına sahip, net alanı 6.500 m <sup>2</sup> olan arsanın 32.000.000 USD bedelle satışa çıktıgı ve satışın yaklaşık 4 yıl önce 30.000.000 USD bedelle gerçekleştiği bilgisi edinilmiştir. (2012 yılı Dolar kuru ortalaması 1,80 TL, Euro kuru ortalaması 2,21 TL almıştır.).	Ticaret Alanı	Satılmış	6.500	54.300.000	19.750.000	8.353,8	3.038,5	- Kozyatağı PTT Hastanesi karşısında daha kötü konumlu, satışı gerçekleşmiş. + D-100 Karayolu'na cepheli arsa.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | www.tskgbgd.com.tr | Ticaret Sicili No: 485935

Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi, Molla Bayır Sokak, No:1, 34427 Fındıklı/İstanbul | İstanbul Tel: 0212 334 50 54 Faks: 0212 334 50 35  
 Ankara (Şube): 0312 441 75 22 | İzmir (Şube): 0232 463 12 00 | Adana (Şube): 0322 459 59 80 | Antalya (Şube): 0242 322 20 90  
 Bursa (Şube): 0224 225 40 30 | Trabzon (Şube): 0462 229 06 00 | Diyarbakır (Şube): 0412 229 09 00

# ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Ersal No	Değerlemeye Konu Gayrimenkule Göre Durumu/ Konumu	İmar Durumu	Satış Durumu	Alan (m <sup>2</sup> )	Satış Fiyatı (TL)	Satış Fiyatı (USD)	Birim Satış Fiyatı (TL/m <sup>2</sup> )	Birim Satış Fiyatı (USD/m <sup>2</sup> )	Değerleme Konusu Taşınmaza Göre Olumlu/ Olimusuz Özellikleri
4	Finans Merkezi bölgesinde konumlu Emlak Konut GYO A.Ş.'ye ait E:2.85 "Ticaret" imarlı 115.433,55 m <sup>2</sup> inşaat hakkına sahip, 15.961 m <sup>2</sup> alanlı arsanın, 27.02.2013 tarihinde T.C. Merkez Bankası'na KDV hariç 299.260.000 TL bedelle satış işlemi gerçekleşmiştir.	Ticaret Alanı	Satıldı	15.961	299.260.000	102.730.000	18.749,5	6.436,3	+ Ticaret imarlı daha yüksek emsaleden sahiptir. - İstanbul Finans Merkezi'nde satılmış.
5	Değerleme konusu taşınmaza kısmen yakın konumlu, 3.000 m <sup>2</sup> alanlı, "Ticaret Alanı" lejandlı, 14.000 m <sup>2</sup> inşaat hakkı bulunan arsanın 13.950.000 USD satılık olduğu öğrenilmiştir.	Ticaret Alanı	Satılık	3.000	49.268.610	13.950.000	16.422	4.650	- Değerleme konusu taşınmaza göre dezavantajlı konumdadır.

## Kıralık Dükkan Emsalleri

Ersal No	Değerlemeye Konu Gayrimenkullere Göre Durumu/ Konumu	Kira Durumu	Alan (m <sup>2</sup> )	Kira Fiyatı (TL/ay)	Kira Fiyatı (USD/ay)	Birim Kira Fiyatı (TL/m <sup>2</sup> /ay)	Birim Kira Fiyatı (USD/m <sup>2</sup> /ay)	Değerleme Konusu Taşınmazlara Göre Olumlu/ Olimusuz Özellikleri
1	Değerleme konusu taşınmazlara kısmen yakın konumu, Novada AVM'ye yakın konumda yer alan, 25 m <sup>2</sup> bodrum, 25 m <sup>2</sup> zemin kat olmak üzere toplam 50 m <sup>2</sup> alandan oluşan dükkanın 2.800 TL/ay bedelle yakın zaman önce kiralandığı öğrenilmiştir.	Kiralanmış	50	2.800	791	56,0	15,8	- Değerleme konusu taşınmazlara göre dezavantajlı konumdadır.
2	Değerleme konusu taşınmazlara kısmen yakın konumu, Novada AVM'ye yakın konumda yer alan, 33 m <sup>2</sup> bodrum, 112 m <sup>2</sup> zemin kat olmak üzere toplam 145 m <sup>2</sup> alandan oluşan dükkanın 3.400 TL/ay bedelle yakın zaman önce kiralandığı öğrenilmiştir.	Kiralanmış	145	3.400	961	23,4	6,6	- Değerleme konusu taşınmazlara göre dezavantajlı konumdadır.

RAPOR NO: 2016A817

RAPORTARİHİ: 30.12.2016

\*Gizlidir  
32

# ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Emlak No	Değerlemeye Konu Gayrimenkulere Göre Durumu / Konumu	Kira Durumu	Alan (m <sup>2</sup> )	Kira Fiyatı (TL/ay)	Kira Fiyatı (USD/ay)	Birim Kira Fiyatı (TL/m <sup>2</sup> /ay)	Birim Kira Fiyatı (USD/m <sup>2</sup> /ay)	Değerleme Konusu Taşınmazlara Göre Ölümü / Olimsuz Özelliği
3	Değerleme konusu taşınmazlara yakın konumda yer alan Uphill Court Projesi'nin ticarisi, Migros'un üstünde yer alan 160 m <sup>2</sup> kapalı alanı, 200 m <sup>2</sup> teras alanı bulunan dükkanın yaklaşık 1 ay önce 35.000 TL bedelle kurumsal bir kiracuya verildiği öğrenilmiştir. Söz konusu dükkanın yaklaşık 100-120 m <sup>2</sup> asma tavan yapabileceği 100-120 m <sup>2</sup> asma tavan durumda olduğu belirtilmiştir.	Kiralanmış	160	35.000	9.892	218,8	61,8	+ Değerleme konusu taşınmazlara oldukça yakın konumdadır.
4	Değerleme konusu taşınmaza kısmen yakın konumlu, Cengiz Topel Caddesi üzerinde yer alan bodrum+zemin kat olmak üzere toplam 200 m <sup>2</sup> alandan oluşan dükkan için 8.000 TL bedelle kiralanmak istediği öğrenilmiştir.	Kiralık	200	8.000	2.261	40,0	11,3	- Değerleme konusu taşınmazlara göre reklam kabiliyeti daha düşüktür.

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | www.tskgd.com.tr | Ticaret Sicil No: 495935  
 Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi, Molla Bayır Sokak, No:1, 34427 Fındıklı/İstanbul İstanbul Tel: 0212 334 50 54 Faks: 0212 334 50 35  
 Ankara (Şube): 0312 441 75 22 | İzmir (Şube): 0232 463 12 00 | Adana (Şube): 0322 459 59 80 | Antalya (Şube): 0242 322 20 90  
 Bursa (Şube): 0224 225 40 30 | Trabzon (Şube): 0462 229 06 00 | Diyarbakır (Şube): 0412 229 09 00

✓ Satılık Arsa Emsalleri Hakkında Değerlendirme:

Değerleme konusu taşınmazların konumlandığı bölgede boş arsa arzı yok denecek kadar azdır. Bölgede son arsa satışlarının İstanbul Finans Merkezi sınırları içerisinde gerçekleştiği söylenebilir. Söz konusu taşınmazlara yakın konumdaki satışlara bakıldığından, bu satışların daha çok geçmiş yıllarda gerçekleştiği görülmektedir. Bu satışlar dikkate alındığında, konu taşınmazların konumlandığı parselin birim satış bedelinin 9.500-11.000 TL/m<sup>2</sup> seviyelerinde olabileceği düşünülmüştür.

		Karşılaştırılan Etmenler	Karşılaştırılabilir Gayrimenkuller				
			1	2	3	4	5
Alım-Satırma Yönelik Düzeltilmeler	Taşınmaza Yönelik Düzeltilmeler	Birim Satış Fiyatı (TL/m <sup>2</sup> )	9.720	5.572	8.353	18.749	16.442
		Pazarlık Payı	0%	0%	0%	0%	-20%
		Mülkiyet Durumu	0%	0%	0%	0%	0%
		Satış Koşulları	0%	0%	5%	0%	0%
		Ruhsata Sahip Olma Durumu	0%	0%	0%	0%	0%
		Piyasa Koşulları	20%	20%	20%	0%	0%
		Lokasyon	-10%	5%	10%	-20%	3%
		Yapılaşma Hakkı	-10%	10%	-5%	-15%	8%
		Yüz Ölçümü	8%	20%	3%	0%	-5%
		Fiziksel Özellikleri	0%	0%	0%	0%	0%
		Yasal Özellikleri	0%	0%	0%	0%	0%
Düzeltilmiş Değer			10.264	9.027	11.367	12.187	13.943

✓ Kiralık Dükkan Emsalleri Hakkında Değerlendirme:

Değerleme çalışması kapsamında, taşınmazlara yakın konumlu AVM'lerin kira değeri araştırmalarının yanında, emsal tablosunda yer alan tipteki dükkanlar da incelenmiştir. Değerleme konusu taşınmazların yakın çevresinde, AVM içerisinde olmasa da çarşı konseptinde bir arada bulunan nitelikli ve reklam kabiliyeti yüksek ticari birimler incelenmiştir. Taşınmazların birim kira değerlerinin, Bulvar 216 AVM içerisindeki konumu, alanı, reklam kabiliyeti ve teras kullanımı bulunup bulunmamasında göre değiştiği gözlemlenmiştir.

		KARŞILAŞTIRMA TABLOSU					
		Karşılaştırılabilir Gayrimenkuller					
Karşılaştırılan Etmenler	1	2	3	4			
Alım-Satırma Yönelik Düzeltilmeler	Taşınmaza Yönelik Düzeltilmeler	Birim Kira Değeri (TL/m <sup>2</sup> /ay)	56	23,4	218,8	40	
		Pazarlık Payı	0%	0%	0%	0%	
		Mülkiyet Durumu	0%	0%	0%	0%	
		Satış Koşulları	50%	50%	0%	0%	
		Yenileme Masrafları	40%	50%	0%	40%	
		Piyasa Koşulları	30%	50%	0%	50%	
		Lokasyon	50%	50%	0%	50%	
		Yapılaşma Hakkı	0%	0%	0%	0%	
		Yüz Ölçümü	0%	0%	0%	0%	
		Fiziksel Özellikleri	0%	10%	0%	12%	
		Yasal Özellikleri	0%	0%	0%	0%	
Reklam kabiliyeti			0%	50%	0%	50%	
Düzeltilmiş Birim Değer (TL/m <sup>2</sup> /ay)			229,30	165,80	218,80	178,10	

30.11.2016 TCMB alış kuru 1 USD = 3,5318.- TL olarak, 1 Euro = 3,6939.- TL olarak, TCMB satış kuru ise 1 USD = 3,5382.- TL olarak, 1 Euro = 3,7006.- TL olarak esas alınmıştır.

✓ Değerleme Uzmanının Profesyonel Takdiri:

Değerleme konusu taşınmazların üzerinde konumlu olduğu arsaya değer takdir edilirken;

- Parselin, bölgenin en bilinen aksı olan Ataşehir Bulvar'ına cepheli olması,
- Üzerinde nitelikli proje bulundurması,
- Yüksek erişilebilirliğe ve reklam kabiliyetine sahip olması,
- Taşınmazların üzerinde konumlu olduğu parsele değer takdiri yapılırken, yukarıda bahsedilen etkenler ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulmuştur.

Emsal karşılaştırma yönteminde, araştırmalar sonucu ulaşan emsallerin, taşınmaza göre olumlu olumsuz koşulları değerlendirmiştir, bölgede yapılan tüm araştırmalar ve tecrübelerimize dayanarak; taşınmaz için değer takdiri aşağıdaki gibi yapılmıştır.

ARSA DEĞERİ			
Parsel No	Arsa Yüz Ölçümü (m <sup>2</sup> )	Birim Değer (TL/m <sup>2</sup> )	Arsa Değeri (TL)
3394 Ada 1 No'lu Parsel	5.873,50	10.000	58.735.000,00
<b>TOPLAM ARSA DEĞERİ (TL)</b>			<b>58.735.000 TL</b>
<b>TOPLAM ARSA DEĞERİ (USD)</b>			<b>16.600.249 USD</b>
<b>ÖZAK GYO Hissesine Düşen Arsa Değeri (TL)</b>			<b>41.114.500 TL</b>
<b>ÖZAK GYO Hissesine Düşen Arsa Değeri (USD)</b>			<b>11.620.174 USD</b>
<b>TOPLAM YAKLAŞIK ARSA DEĞERİ (TL)</b>			<b>41.110.000 TL</b>
<b>TOPLAM YAKLAŞIK ARSA DEĞERİ (USD)</b>			<b>11.620.000 USD</b>

\* Değerlemeye konu taşınmazların konumlu olduğu 3394 ada, 1 no'lu parsel üzerinde konu taşınmazlar haricinde ofis alanları da bulunmaktadır. Yukarıdaki tabloda "Özak GYO hissesine düşen arsa değeri" ifadesi, değerlendirmeye konu taşınmazların arsa payları dikkate alınarak hesaplanan arsa değeridir.

30.11.2016 TCMB alış kuru 1 USD = 3,5318.- TL olarak, 1 Euro = 3,6939.- TL olarak, TCMB satış kuru ise 1 USD = 3,5382.- TL olarak, 1 Euro = 3,7006.- TL olarak esas alınmıştır.

#### 6.2.2 Maliyet Oluşumları Yaklaşımı Analizi

ARSA DEĞERİ			
Parsel No	Arsa Yüz Ölçümü (m <sup>2</sup> )	Birim Değer (TL/m <sup>2</sup> )	Arsa Değeri (TL)
3394 Ada 1 No'lu Parsel	5.873,50	10.000	58.735.000,00
<b>TOPLAM ARSA DEĞERİ (TL)</b>			<b>58.735.000 TL</b>
<b>TOPLAM ARSA DEĞERİ (USD)</b>			<b>16.600.249 USD</b>
<b>ÖZAK GYO Hissesine Düşen Arsa Değeri (TL)</b>			<b>41.114.500 TL</b>
<b>ÖZAK GYO Hissesine Düşen Arsa Değeri (USD)</b>			<b>11.620.174 USD</b>
<b>TOPLAM YAKLAŞIK ARSA DEĞERİ (TL)</b>			<b>41.110.000 TL</b>
<b>TOPLAM YAKLAŞIK ARSA DEĞERİ (USD)</b>			<b>11.620.000 USD</b>

MALİYET DAĞILIMI TABLOSU					
Yapılar	Yapı İnşaat m <sup>2</sup> Birim Maliyeti (TL)	Yapı Toplam Kapalı Alanı (m <sup>2</sup> )	Toplam Inşaat Maliyeti (TL)	Yıpranma oranı (%)	Bina Değeri (TL)
AVM	1.800	11.471,86	20.649.348	4%	19.823.374
Teknik Alanlar (Kapalı Otopark, Teknik Hacim, Sığınak)	700	15.029,49	10.520.643	4%	10.099.817
<b>TOPLAM BİNA DEĞERİ</b>					<b>29.923.191 TL</b>
<b>ARSA DEĞERİ</b>					<b>41.110.000 TL</b>
<b>TOPLAM MALİYET DEĞERİ</b>					<b>71.030.000 TL</b>
<b>TOPLAM MALİYET DEĞERİ</b>					<b>20.080.000 USD</b>

### 6.2.3 Gelir İndrigeme Yaklaşımı Analizi

Taşınmazlara değer takdir edilirken gerçekleşmiş olan kiralama verileri ve piyasa araştırmalarımız dikkate alınmıştır. Taşınmazların değer tespiti için gelir indrigeme yaklaşımı kullanılmıştır.

#### 6.2.3.1 Direkt Kapitalizasyon Yaklaşımı Analizi

Direkt ya da doğrudan kapitalizasyon denilen ve mülkün bir yıllık stabilize getirisini baz alan yaklaşım, yeni bir yatırımcı açısından gelir üreten mülkün pazar değerini analiz eder. Bir kapitalizasyon oranı elde edebilmek için karşılaştırılabilir mülklerin satış fiyatlarıyla gelirleri arasındaki ilişkiyi inceler. Daha sonra konu mülkün sahip olunduktan sonraki ilk yılda elde edilen yıllık faaliyet gelirine bu oranı uygular. Elde edilen değer, benzer mülklerde aynı düzeyde getiri elde edileceği varsayımlıyla, belirtilen gelir düzeyiyle garanti edilen pazar değeridir.

Değerleme çalışması kapsamında bu yöntem kullanılmamıştır.

#### 6.2.3.2 Nakit Akımları Yaklaşımı Analizi

Bu değerlendirme çalışmasında, değerlendirme konu taşınmazların oluşturduğu ve değerlendirme tarihi itibarıyle faal halde bulunan Bulvar 216 AVM için nakit akımları yöntemi kullanılmıştır.

#### Değerleme İşleminde Kullanılan Varsayımlar

- Değerleme konusu taşınmazların brüt ve kiralanabilir alanları onaylı mimari proje üzerinden hesaplanmıştır. Zemin altındaki otopark, sığınak gibi ortak alanların değerlendirme konusu taşınmazlara ait olan kısmının hesabı ise ofislerinde dahil olduğu toplam inşaat alanının, AVM alanına oranlanması ile bulunmuştur. Buna göre değerlendirme konusu taşınmazların oluşturduğu Bulvar 216 AVM'nin fonksiyon bazında alansal dağılımları aşağıdaki gibidir.

Alansal Dağılım	Alan (m <sup>2</sup> )	Oran (%)
AVM Alanı	11.471,86	43,3%
Sığınak ve depo	335,88	1,3%
Otopark	14.693,61	55,4%
<b>Toplam İnşaat Alanı</b>	<b>26.501,35</b>	<b>100%</b>

- Konu AVM'nin kira sözleşmeleri incelendiğinde, 2016 yılı ortalama kira bedeli 20 USD/m<sup>2</sup>/ay olarak belirtildiği ancak kira düzenlemeleri ile gerçekleşen kira bedelinin yaklaşık 13 USD/m<sup>2</sup>/ay olarak gerçekleştiği görülmüştür. 2017 yılında ise bu düzenlemelerin iyileşeceği ve sözleşme bedellerine yakınlaşarak 15,50 USD/m<sup>2</sup>/ay şeklinde gerçekleşeceği öngörmüştür. 2020 yılına kadar iyileşmelerin süreceği ve 2020 yılında 19,50 USD/m<sup>2</sup>/ay ortalamaya ulaşarak devam eden yıllarda %3 oranında

artacağı kabul edilmiştir. Kira artış oranı mevcut piyasa gerçekleştirmelerine göre ortalama alınarak belirlenmiştir.

- Mevcut durumda saha ziyareti tespitleri ve piyasa araştırmaları doğrultusunda alışveriş merkezinin doluluk oranının, 2017 yılı için %85 ve 2020 yılı itibarı ile %98 olacağı ve bu seviyede sabit kalacağı düşünülmüştür.
- Diğer gelir kalemleri içerisinde reklam gelirleri, kiosks&stand gelirleri, depo gelirleri gibi gelirler bulunmaktadır. Diğer gelirler oranı %7 olarak alınmıştır.
- Her yıl takdir edilen inşaat maliyetinin yaklaşık %1,5'i oranında yenileme fonu ayrılacağı varsayılmıştır.
- Emlak vergisi 2017 yılı için 45.938 USD olarak hesaplanmış ve bu değerin diğer yıllarda %3 oranında artacağı düşünülmüştür.
- Bina sigorta bedeli 2017 yılı için 22.697 USD olarak hesaplanmış ve bu değerin diğer yıllarda %3 oranında artacağı düşünülmüştür.
- Çalışmalar sırasında USD kullanılmıştır ve rapor tarihindeki TCMB alış kuru 1 USD = 3,5318.- TL olarak, 1 Euro = 3,6939.- TL olarak, TCMB satış kuru ise 1 USD = 3,5382.- TL olarak, 1 Euro = 3,7006.- TL olarak esas alınmıştır.
- Tüm ödemelerin peşin yapıldığı varsayılmıştır.
- Projeksiyonda indirimme oranı % 10,25 alınmıştır.
- Çalışmalara IVS (Uluslararası Değerleme Standartları) kapsamında vergi dahil edilmemiştir.
- Değerleme çalışmasında 2045 vadeli son 6 aylık Dolar bazlı Eurobond tahvil oranı olan 5,56 "Risksiz Getiri Oranı" olarak alınarak, risk primi buna göre değerlendirilmiştir.

AVM	2016
Kiralanabilir Alışveriş Merkezi Alanı (m <sup>2</sup> )	23.745,99
Birim Kira Değeri (USD/m <sup>2</sup> /ay) (2017)	15,50
İşletme Gideri Birim Değeri (USD/m <sup>2</sup> /ay)	3,50
Kira Artış Oranı (2020 yılı sonrası)	3,0%
Düzenlenen Gelir Oranı (Reklam, Kiosk, Stand,Ciro Parkı, Servis ve diğer)	7,0%
Kira Sözleşmelerine Göre Kiracılardan Toplanan Giderler Oranı	85%
Enflasyon Oranı	3,0%
Yenileme Maliyeti Oranı	1,5%
Kapitalizasyon Oranı	7,5%

# ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BULVAR 216 AVAM MAKİT AKIŞLARI		30/12/2016	30/12/2017	30/12/2018	30/12/2019	30/12/2020	30/12/2021	30/12/2022	30/12/2023	30/12/2024	30/12/2025	30/12/2026	30/12/2027
<b>Yıl:</b>													
<b>Kullanabilir Alışveriş Merkezi Mağaza Alanı (m<sup>2</sup>)</b>		23.745,99	23.745,99	23.745,99	23.745,99	23.745,99	23.745,99	23.745,99	23.745,99	23.745,99	23.745,99	23.745,99	23.745,99
<b>Doluluk Oranı (%)</b>		85%	90%	95%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
<b>Aylık Birim Kira Değerleri (USD/m<sup>2</sup>/ay)</b>		0	15,50	17,00	18,50	19,50	20,09	20,69	21,31	21,95	22,61	23,28	23,98
<b>Toplam Yıllık Mağaza Kira Gelirleri</b>		0	3.754.241	4.359.764	5.008.029	5.445.430	5.608.793	5.777.057	5.950.369	6.128.880	6.312.746	6.502.129	6.697.193
<b>Diğer Gelirler (Reklam, Kiosk, Stand, Ciro Farkı, Servis ve diğer) (USD)</b>		0	262.797	305.183	350.562	381.180	392.616	404.394	416.526	429.022	441.892	455.149	468.803
<b>TOPLAM POTANSİYEL GELİRLER</b>		0	4.017.038	4.666.547	5.358.591	5.826.611	6.001.409	6.181.451	6.366.895	6.555.702	6.754.639	6.957.278	7.155.996
<b>Gerçekleşmemiş Beklenen İletme Gideri</b>		0	3,50	3,61	3,71	3,82	3,94	4,06	4,18	4,30	4,43	4,57	4,70
<b>Birim Değeri (USD/m<sup>2</sup>/ay)</b>													
<b>Gerçekleşmemiş Beklenen İletme Gideri (USD)</b>		0	997.332	-1.027.252	-1.058.069	-1.089.811	-1.122.595	-1.156.181	-1.190.866	-1.226.592	-1.263.399	-1.301.292	-1.340.330
<b>Kıraclardan Toplanan Giderler (USD)</b>		0	-720.572	-873.164	-899.359	-926.339	-954.130	-982.754	-1.012.236	-1.042.603	-1.073.881	-1.106.098	-1.139.281
<b>İşleme Tarafından Ödeimesi Planlanan Ortak Alan Payı Gideri (USD)</b>		0	-27.676,00	-154.088	-158.710	-163.472	-168.376	-173.427	-178.630	-183.989	-189.508	-195.194	-201.050
<b>Bina Sigortası (USD)</b>		0	-22.697	-23.378	-24.079	-24.801	-25.545	-26.312	-27.101	-27.914	-28.751	-29.614	-30.502
<b>En Yakın Verisi (USD)</b>		0	-45.938	-47.316	-50.198	-51.704	-53.255	-54.853	-56.398	-58.193	-59.399	-61.737	-63.171
<b>Yenilemeye Malliyeti (USD)</b>		0	-112.852	-116.238	-119.016	-123.317	-127.016	-130.827	-134.752	-138.794	-142.958	-147.247	-151.664
<b>TOPLAM İLETME GİDERİ</b>		0	-458.247	-341.020	-351.250	-372.841	-383.821	-395.335	-407.295	-419.411	-431.993	-444.953	-449.533
<b>NET İLETME GİDERLERİ</b>		0	3.558.791	4.321.928	5.007.341	5.464.823	5.628.768	5.797.631	5.971.560	6.150.706	6.335.228	6.525.184	6.721.043
<b>Düzen Sonuç Debeti</b>		7,50%											
<b>NET NAKİT AKIŞI</b>		0	3.558.791	4.321.928	5.007.341	5.464.823	5.628.768	5.797.631	5.971.560	6.150.706	6.335.228	6.525.184	6.721.043
<b>NET NAKİT AKIŞI</b>		0	3.558.791	4.321.928	5.007.341	5.464.823	5.628.768	5.797.631	5.971.560	6.150.706	6.335.228	6.525.184	6.721.043

## Değerleme Tablosu

Risksiz Getiri Oranı	5,56%	5,56%	5,56%
Risk Primi	4,44%	4,69%	4,94%
İndirgeme Oranı	10,00%	10,25%	10,50%
Toplam Bugünkü Değer (USD)	66.731.512	65.578.666	64.451.443
Toplam Bugünkü Değer (TL)	235.682.356	231.610.733	227.629.607
Yaklaşık Toplam Bugünkü Değer (USD)	66.730.000	65.580.000	64.450.000
Yaklaşık Toplam Bugünkü Değer (TL)	235.680.000	231.610.000	227.630.000

## 6.2.4 Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değeri

Değerleme çalışmasında proje geliştirme analizi yöntemi uygulanmamıştır.

## 6.2.5 En Verimli ve En İyi Kullanım Değeri Analizi

Bir mülkün fiziki olarak uygun olan, yasalarca izin verilen, finansal olarak gerçekleştirilebilir ve değerlemesi yapılan mülkün en yüksek getiriyi sağlayan en verimli ve en iyi kullanımıdır.

Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parselin en verimli ve en iyi kullanımı uygulama imar planındaki lejandi ve mevcut kullanımı ile uyumlu olarak "Ticaret Alanı" amaçlı kullanımıdır.

## 6.2.6 Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi

Bu değerlendirme çalışmasında, değerlendirmeye konu bağımsız bölümlerin tamamı aynı yapıda konumlu olup alışveriş merkezinin bütününu oluşturmaktadır. Bu nedenle taşınmazların tamamının oluşturduğu alışveriş merkezi dikkate alınarak değer takdiri yapılmıştır. Tüm bağımsız bölümlerin mülkiyeti Özak Gayrimenkul Yatırım OrtaklıĞı A.Ş.'ye aittir.

## 6.2.7 Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde Emsal Pay Oranları

Bu değerlendirme çalışmasında hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemleri kullanılmamıştır.

## BÖLÜM 7

### **ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

## BÖLÜM 7

## ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

**7.1 Farklı Değerleme Metotlarının ve Analizi Sonuçlarının UyumlAŞtırılması ve Bu Amaçla İzlenen Yöntemin ve Nedenlerin Açıklaması**

Söz konusu değerlendirme çalışmasında arsa değeri tespiti için emsal karşılaştırma yaklaşımı ve yapı değeri tespiti için mal yet oluşumu yaklaşımı ile taşınmazların toplam değerinin tespiti için ise gelir indirgeme yaklaşımı kullanılarak taşınmazların toplam pazar değer tespiti yapılmıştır.

Yöntem	USD	TL
Emsal Karşılaştırma+ Maliyet Oluşumu Yaklaşımı	20.080.000	71.030.000
Gelir İndirgeme Yaklaşımı Analizi	65.580.000	231.610.000

Değerleme konusu bağımsız bölümlerin oluşturduğu alışveriş merkezinin mevcutta faal halde olması ve alışveriş merkezi için birim kira değeri ile nakit akımında kullanılan diğer tüm değerlerin sağlıklı pazar araştırması sonuçlarına dayanmasından dolayı taşınmazların gelir indirgeme yaklaşımı ile bulunan pazar değeri **231.610.000.-TL** (İkiyüzotuzbirmilyonaltıyüzonbin.-Türk Lirası) **65.580.000.-USD** (Altmışbeşmilyonbeşyüzsekisenbin.-USD) olarak takdir edilmiştir.

**7.2 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı ÇerçeveSinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş**

- ✓ Değerleme Konusu Gayrimenkulün Tapu Kayıtlarında Devrine İlişkin Bir Sınırlama Olup Olmadığı, Varsa Gayrimenkulün Sermaye Piyasası Mevzuatı ÇerçeveSinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasına Engel Teşkil Edip Etmediği Hakkında Görüş

Değerleme konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarında, TEDAŞ lehine 99 yiliğine 0.01 TL bedel karşılığında kira şerhi sözleşmesi vardır. (19.04.2013 tarih, 8207 yevmiye no.\*

*\* Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 4. (Değişik:RG-8/9/2013-28759) maddesine göre bina veya tesise ait olan; kazan dairesi, teshin merkezi, arıtma tesisi, su sarnıcı, ari su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri katlar alanına dahil edilmez. Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu ana parsel üzerinde trafo alanı tesis edilmiş olup Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine kira şerhi bulunmaktadır. İlgili şerhlerin söz konusu taşınmazların değerine etki etmeyeceği düşünülmektedir.*

Değerleme konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarında, devredilebilmelerine ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

- ✓ Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Alınması Gerekli İzinler İle Mimari Proje Ve İnşaata Başlanması İçin Yasal Gerekliliği Olan Belgelerin Tam Ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş

Konu taşınmazların 25.03.2014 tarihli "Mimari Projesi" 13.12.2014 tarihli "Yapı Ruhsatı" ve 22.10.2014 tarihli "Yapı Kullanma İzin Belgesi" bulunmaktadır. Taşınmazların inşaatı onaylı mimari projesine uygun olarak yapılmıştır. Taşınmazlar yapı kullanma izin belgesine sahip olmakla birlikte kat mülkiyetine geçerek yasal süreçlerini tamamlamışlardır.

- ✓ Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçeveşinde Değerleme Konusu Gayrimenkulün İmar Bilgileri Ve Mimari Projesi Açısından Gayrimenkul Yatırım Ortakları Portföyüne Alınmasında Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş

Değerleme konusu taşınmazların konumlu olduğu parsel, 1/1.000 ölçekli 22.06.2011 tarihli, "Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Rekreasyon Alanı ve Muhtelif Yollara İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı", 1/1.000 ölçekli 02.12.2011 tarihli, "Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Rekreasyon Alanı ve Yollara İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği", 1/1.000 ölçekli 14.08.2009-02.10.2009-21.04.2010-30.10.2012 tarihli, "Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı" ve 1/1.000 ölçekli 13.03.2012 tarihli, "Ataşehir Toplu Konut Alanı Batı Bölgesi Ticaret Alanı ve Yollara İlişkin Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği" kapsamında "Ticaret Alanı" lejandında kalmaktadır. Mevcutta konu taşınmazlar imar planındaki lejandına uygun amaçla kullanılmaktadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda değerlendirme konusu taşınmazların ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerince Gayrimenkul Yatırım Ortaklıği portföyüne "bina" olarak alınmasında herhangi bir engelin bulunmadığı düşünülmektedir.

#### **7.3 Asgari Bilgilerden Raporda yer Verilmeyenlerin Niçin Yer Almadıklarının Gerekçeleri**

Asgari bilgilerden raporda yer verilmeyen madde bulunmamaktadır.

#### **7.4 Yasal Gerekliliklerinin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş**

Yapılan incelemeye göre taşınmazlara ilişkin; 25.03.2014 tarihli "Mimari Projesi" 13.12.2014 tarihli "Yapı Ruhsatı" ve 22.10.2014 tarihli "Yapı Kullanma İzin Belgesi" mevcuttur.

Taşınmazlar yapı kullanma izin belgesine sahip olmakla birlikte kat mülkiyetine geçerek yasal süreçlerini tamamlamıştır.

#### **KDV Konusu**

01.01.2013 tarihli, 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararname eki karar ile 08.09.2016 tarihli ve 2016/9153 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre;

KDV ORANI		
İşyeri Teslimlerinde;		18%
Net Alanı 150 m <sup>2</sup> ve Üzeri Konutlarda;		8%
Net Alanı 150 m <sup>2</sup> ' ye Kadar Konutlarda*	31.12.2012 Tarihine Kadar Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda;	1%
	01.01.2013 Tarihinden İtibaren Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda -Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte, Emlak Vergisi Yönünden, Arsa Birim m <sup>2</sup> Vergi değeri-;	499 TL' ye kadar ise 1% 500 - 999 TL arasında ise 8% 1.000 TL ve üzeri 8%

\* Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki illerde ve lüks veya birinci sınıf olarak inşaatlarda geçerlidir. Diğer illerde ve 2. ve 3. sınıf basit inşaatlarda, konutun net alanı 150 m<sup>2</sup>' nin altında ise KDV oranı %1'dir.

Bu karar kapsamında değerlendirme konusu taşınmazlar için % 18 KDV uygulaması yapılmıştır.

## BÖLÜM 8

## SONUÇ



# ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## BÖLÜM 8

### SONUÇ

#### 8.1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi

Değerleme uzmanının raporda belirttiği tüm analiz, çalışma ve hususlara katılıyorum.

#### 8.2 Nihai Değer Takdiri

Gayrimenkullerin bulunduğu yerin konumu, yakın çevresi, bölge gelişimi, alt yapısı ve ulaşım imkanları, cadde ve sokağa olan cephesi, alan ve konumu, yapının inşaat sistemi, yaşı, işçilik ve malzeme kalitesi, imar durumu gibi değerine etken olabilecek tüm özellikleri dikkate alınmış, mevkide detaylı pazar araştırması yapılmıştır. Ülkede son dönemde yaşadığımız ekonomik koşullar da göz önüne alınarak taşınmazların toplam değeri aşağıdaki gibi takdir edilmiştir.

---

**30.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLE TAŞINMAZLARIN TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV Haric)**

---

**231.610.000.-TL**

(İkiyüzotuzbirmilyonaltıyüzonbin.-Türk Lirası)

---

**30.12.2016 TARİHİ İTİBARIYLE TAŞINMAZLARIN TOPLAM PAZAR DEĞERİ (KDV Dahil)**

---

**273.299.800.-TL**

(İkiyüzyetmişüçmilyonikiyüzdocsandokuzbinsekiz yüz.- Türk Lirası)

- 1- Tespit edilen bu değer peşin satışa yönelik pazar değeridir.
- 2- KDV oranı %18 kabul edilmiştir.
- 3- Bu rapor ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
- 4- Bu sayfa, bu değerlendirme raporunun ayrılmaz bir parçasıdır, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütündür bağımsız kullanılamaz.
- 5- Konu rapor teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları'na göre tanzim edilmiştir.

Değerlemeye Yardım Eden  
Delal EKİNCİ, Mustafa HASDEMİR

Ece ÇALIŞKAN VURAL Değerleme Uzmanı (405347)	Ozan KOLCUOĞLU Sorumlu Değerleme Uzmanı (402293)
---	---

## BÖLÜM 9

### EKLER



**BÖLÜM 9****EKLER****Ek Listesi**

1	Tapu Örnekleri
2	Onaylı Takyidat Belgelerii
3	Onaylı İmar Durum Belgesi
4	Fotoğraflar
5	Özgeçmişler
6	SPK Lisansları